



STARÁ ŠKOLA SO01

MUZEUM

KOSTNICE SO03

POHLED JIŽNÍ NA OPĚRNOU STĚNU

LEGENDA

- LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ**
- 12 PASPORTIZAČNÍ OZNAČENÍ INV. KARTY UMĚLECKO ŘEMESLNÉHO PRVKU PONECHÁVANÉHO
  - 01 PASPORTIZAČNÍ OZNAČENÍ INV. KARTY UMĚLECKO ŘEMESLNÉHO PRVKU ODSTRAŇOVANÉHO
  - 18 ZNAČENÍ DVEŘÍ
  - 000 ZNAČENÍ OKEN
  - T01 OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO TRUHLÁŘSKÉHO PRVKU/ NOVÉHO PRVKU
  - K01 OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO KAMENICKÉHO PRVKU/ NOVÉHO PRVKU
  - KL01 OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU/ NOVÉHO PRVKU
  - Z01 OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO ZAMEČNÍČSKÉHO A KOVAŘSKÉHO PRVKU/ NOVÉHO PRVKU
  - X01 OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO OSTATNÍHO PRVKU/ NOVÉHO PRVKU

- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- STÁVAJÍCÍ OBJEKT
  - BOURANÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
  - NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
  - STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ ZDIVO
  - SCHÉMATICKÉ SPÁROŘEZY NOVÝCH PLACÁKŮ
  - SCHÉMATICKÉ SPÁROŘEZY STÁVAJÍCÍCH PLACÁKŮ BEZ ZÁSAHU
  - STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÁ NIVELITA TERÉNU

- POZNÁMKY:**
1. DOKUMENTACE JE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ČSN A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. VŠEKERÉ ÚDAJE, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V RÁMCI PD BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI KOORDINACE A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVENÍŠTI. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORŮ PROVEDENÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ NEPRODLĚNĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA. SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NENÍ ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ.
  2. VŠEKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘÍPADNĚ UPŘESNIT.
  3. VŠEKERÉ STAVEBNÍ, KONZERVACNÍ A RESTAURATORSKÉ ZÁSADY BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVány SE ZÁSTUPCÍMI INVESTORA, PROJEKTANTA A PAMÁTKOVÉ PĚČE.
  4. VŠEKERÉ PASPORTIZOVANÉ PRVKY BUDOU POD DOHLEDEM ZÁSTUPCŮ PAMÁTKOVÉ PĚČE A PROJEKTANTA OCHRÁNĚNY, PŘÍPADNĚ ODSTROJENY A OPRAVENY KVALIFIKOVANÝMI ŘEMESLNÍKY. POPOŘENÝ POPIS VIZ TABULKA UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ.
  5. PŘI BOURÁNÍ BUDOU VŠEKERÉ KONSTRUKCE NAD BOURANOU ČÁSTÍ DOSTATEČNĚ PODEPŘENY. VZNIKNU-LI V PRŮBĚHU BOURÁNÍ SPORNÉ TRHLINY CI JINÉ PROBLEMY NUTNO PŘIVOLAT STATIKA.
  6. STAVEBNÍ PŘÍPRAVNOST, PŘÍRŮBY A OPRAVY PROVÁDĚT DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PRŮŘEZŮ.
  7. STÁVAJÍCÍ KOMINY BUDOU OPRAVENY, POTŘEBNÉ ČÁSTI DOZDĚNY. KOMINOVÉ PRŮDUCHY PROTÁŽENY A VYČIŠTĚNY.
  8. VĚŠENÍ VŠECH SÍTÍ BUDE VEDENY VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH. PŘÍPADNĚ NOVÉ TRASY BUDOU VYTÝČENY DLE POKYŇŮ PROJEKTANTA.
  9. NOVOTVARY OKEN A DVEŘÍ JSOU PODROBNĚ POPISÁNY V KNIZE OKEN A DVEŘÍ. PŘED VÝROBU JE NUTNÉ OTVORY PŘEČNĚ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.
  10. PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVÝMI POZÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU ŘEŠENY DLE PROJEKTU POZÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. HASIČÍ PŘÍSTROJE BUDOU UMÍSTĚNY DLE ČÁSTI POZÁRNÍ OCHRANA.
  11. VŠEKERÉ HISTORICKÉ DEMONTOVANÉ PRVKY BUDOU ULOŽENY A PO POSOUZENÍ STAVU MAXIMÁLNÍM MATERIÁLU BUDE POUŽITO PŘI VÝROBĚ NOVOTVARŮ (KOVÁNÍ).
  12. VŠEKERÝ PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL (KAMENNÉ OŠTĚNÍ, SOKLOVÉ KAMENY) BUDE OŠTĚN, VYTŘÍDĚN A USCHOVÁN A PO POSOUZENÍ STAVU MAXIMÁLNĚ VYUŽIT PŘI REKONSTRUKCI OBJEKTU.
  13. ŠETRNĚ ODSTRANIT VŠECHNY PRVKY ELEKTROINSTALACÍ VČ. SVÍTĚTEL A ZABÍROVACÍ PŘEDMĚTY, BEZ POŠKODĚNÍ OKOLNÍCH OMIKŮ. OBJEKT BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ KOMPLETNĚ VYKLIČEN.

- LEGENDA SANAČNÍCH ÚPRAV**
- S.H. +0,110 PLOŠNÉ ÚPRAVY PODLAH - VYBOURÁNÍ NA VYZNAČENOU ÚROVEŇ
  - schody... LOKÁLNÍ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ
  - schody... OSTATNÍ ÚPRAVY PRVKŮ A JINÁ OPATŘENÍ
  - RS01 PLOŠNÉ ÚPRAVY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN
  - RS01 PLOŠNÉ ÚPRAVY OMIKŮ STROPŮ A KLENEB

SANAČNÍ ÚPRAVY PLATÍCI PRO CELOU HRADEBNÍ ZĚď (I Z RUBOVÉ STRANY ZDI)

- RS09 - očištění zdiva tlakovou vodou  
 - odsparování do hl. cca 30 mm  
 - vyklínování větších spár ostrými kameny  
 - kaverny ve zdivu zazdí, provázat s okolním zdivem, dbát na dodržení stejného charakteru zdiva  
 - vyplnění spár vápennou nastavovanou maltou, barevnost sjednocena s okolní maltovinou  
 - maltu strhnout do líc zdiva, dbát na co nejméně znečištění líce kamene  
 - ometení přebytků malty koštětem z proutí  
 - koruna zdiva vyspárována vápennou maltou s použitím trasového vápna, probarvenou ve hmotě (odsín upřesněn na základě vzorku, sjednocen s okolní maltovinou)  
 - před započítím prací budou provedeny vzorky povrchové úpravy zdi a odsouhlaseny

± 0,000= 224,130 B.p.v. (odpovídá podlaže v Kostnici, kótováno v milimetrech)

<b>AUTOR NÁVRHU:</b> Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. Martin Navrátil	<b>VYPRACOVAL:</b> Ing. Martin Navrátil Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. arch. Veronika Šýkorová Ing. Ludmila Štrnadová Ing. arch. Marie Bajcurová	<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</b> Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</b> Atelier Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČ: 27086631 <b>Masák &amp; Partner</b> ROOSEVELTOVA 39/575, PRAHA 6 WWW.MASAKPARTNER.CZ
<b>HIP:</b> Václav Jankovský, DIS.	<b>STAVEBNÍK:</b> Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín	<b>STUPEŇ PROJEKTU:</b> DZS	
<b>AKCE:</b> PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE	<b>DATUM:</b> 06/2016	<b>Č. PARÉ:</b>	
<b>OBJEKT:</b> SO 04- HRADEBNÍ ZĚď	<b>MĚŘITKO:</b> 1:100	<b>Č.OBJEKTU:</b> D.1.04	
<b>ODDĚL:</b> ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	<b>Č. ODDĚLU:</b> D.1.1	<b>Č. VYKRESU:</b> D.1.1.04	
<b>VÝKRES:</b> PŮDORYS HRADEBNÍ ZDI - NAVRHOVANÝ STAV			

