TABULKA MÍSTNOSTÍ

Budova	Patro	Byt	Místnost	Název místnosti	Plocha	Výška	Podlaha	Strop	Stěny	Obklad	Výška obkl.	Sokl	Poznámka
GE	2P	899		PARKING	704,83	2,535	S.1.1	O.3/5	O.3/5				
KE	2P	701		KOMORA	4,14	2,495	S.1.3	O.2	O.1/5				
VE	2P	521		CHODBA	4,34	2,495	D.5.1	O.2	O.1				
VE	2P	522		CHODBA	4,34	2,495	D.5.1	O.2	O.1				
VE	2P	531		VÝTAH. ŠACHTA	4,92		N.1.1		O.5				
VE	2P	532		VÝTAH. ŠACHTA	4,92		N.1.1		O.5				
VE	2P	541		PROSTOR POD SCH	6,45	1,250	S.1.3	O.5	O.5				
VE	2P	542		PROSTOR POD SCH	6,45	1,250	S.1.3	O.5	O.5				
VE	2P	562		TECH. MÍSTNOST	5,94	1,250	S.1.3	O.2	O.1/5				
VE	2P	563		TECH. MÍSTNOST	5,94	1,250	S.1.3	O.2	O.1/5				

LEGENDA

- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- NOSNÉ ZDIVO Z BLOKŮ POROTHERM 24 P+D – P15, M10
- NOSNÉ ZDIVO Z BLOKŮ POROTHERM AKU 25 P+D – P20, M10
- NOSNÉ ZDIVO Z BLOKŮ POROTHERM AKU 30 P+D – P20, M10
- PŘÍČKA TL. 100mm Z BLOKŮ POROTHERM 8 P+D
- PŘÍČKA TL. 150mm Z BLOKŮ POROTHERM 11,5 P+D
- PŘÍČKA TL. 175mm Z BLOKŮ POROTHERM 17,5 P+D
- SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY
- TEPELNÁ IZOLACE
- OMÍTKOVÝ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- BETONOVÉ KONSTRUKCE SKRYTÉ (ŽB STROPNÍ DESKA)

LEGENDA PODLAH

L.1.1 – LAMINÁTOVÁ PODLAHA, ANHYDRITOVÝ POTĚR + KROČEJOVÁ IZOLACE
D.1.1 – KERAMICKÁ DLAŽBA TYP 1, HYDROIZOLACE, ANHYDRITOVÝ POTĚR, KROČEJOVÁ IZOLACE
D.2.1 – KERAMICKÁ DLAŽBA TYP 2, ANHYDRITOVÝ POTĚR, KROČEJOVÁ IZOLACE
D.2.2 – KERAMICKÁ DLAŽBA TYP 3, ANHYDRITOVÝ POTĚR, KROČEJOVÁ IZOLACE
D.3.1 – KERAMICKÁ DLAŽBA TYP 4, ANHYDRITOVÝ POTĚR, KROČEJOVÁ IZOLACE
D.4.1 – KERAMICKÁ DLAŽBA TYP 5, ANHYDRITOVÝ POTĚR
D.5.1 – KERAMICKÁ DLAŽBA TYP 6 – OBKLAD BETONOVÝCH SCHODŮ
S.1.1 – POLYURETANOVÁ STĚRKA
S.1.3 – EPOXIDOVÁ STĚRKA
N.1.1 – EPOXIDOVÝ NÁTĚR

LEGENDA POVRCHŮ STĚN A STROPŮ

O.1 – ZDĚNÁ STĚNA + JEDNOVRSTVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA + NÁTĚR DO INTERIERU
O.2 – BETON + STĚRKA + NÁTĚR DO INTERIERU
O.3 – ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TEP. IZOLACE MIN. VATA + OMÍTKA
O.4 – SDK STĚNA + NÁTĚR
O.5 – BETON + PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR DO INTERIERU
O.6 – ZDĚNÁ STĚNA + OMÍTKA VC STRUKTUROVANÁ
O.7 – SDK PODHLED HLADKÝ VODOVZDORNÝ + NÁTĚR
B.1 – KERAMICKÝ OBKLAD TYP 1
B.2 – KERAMICKÝ OBKLAD TYP 2
D.1 – KERAMICKÝ SOKL DLAŽBA TYP 3
D.2 – KERAMICKÝ SOKL DLAŽBA TYP 4
D.3 – KERAMICKÝ SOKL DLAŽBA TYP 5

LEGENDA STŘECH

ST.1.1 – TIZN PLECH NA BEDNĚNÍ, POJISTNÁ HYDROIZOLACE
ST.2.1 – 2x MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS, SPÁDOVÉ KLÍNY, PAROTĚSNÁ IZ.
ST.3.1 – TIZN PLECH NA BEDNĚNÍ, POJISTNÁ HYDROIZOLACE, TEPELNÁ IZ. 140 MM
K.1.1 – BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH + MIN. TEPELNÁ IZOLACE 50 MM
K.1.2 – BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH + MIN. TEPELNÁ IZOLACE 140 MM
K.2.1 – BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH + PREFABRIKÁT TYP 1
K.2.2 – BETONOVÁ DLAŽBA NA TERČÍCH + PREFABRIKÁT TYP 2

POZNÁMKY

- PROSTUPY STOUPAČEK V BYTOVÝCH ŠACHTÁCH BUDOU PO MONTÁŽI POTRUBÍ V ÚROVNI PODLAHY (STROPU) ZABETONOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY
- NA VEŠKERÉ PARAPETNÍ ZDIVO MUSÍ BÝT PROVEDENA NADBETONÁVKA Z DŮVODŮ ZTUŽENÍ A MOŽNOSTI KOTVENÍ KONSTRUKCÍ (OKNA, PARAPETY AP.)
- VEŠKERÉ OBVODOVÉ ZDIVO A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO JE KÓTOVÁNO BEZ OMÍTEK
  VNITŘNÍ PŘÍČKY JSOU KÓTOVÁNY S OMÍTKAMI V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH (100,150mm)
  VNITŘNÍ PŘÍČKY NAVAZUJÍCÍ NA FASÁDU JSOU KÓTOVÁNY VČETNĚ OMÍTKY (TL.15mm) PŘESNĚ 145mm
- V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ NAVRŽENÝCH TLOUŠTĚK ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (VČETNĚ OMÍTEK) A SDK MUSÍ BÝT UPRAVENY ROZMĚRY NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ (OKNA, PARAPETY, KLEMPÍŘSKÉ PRVKY)
- VNITŘNÍ ROZMĚRY MÍSTNOSTÍ JSOU KÓTOVÁNY BEZ KERAMICKÉHO OBKLADU, NOSNÉ ZDIVO I BEZ OMÍTKY U KOUPELEN A WC BUDE PŘIZPŮSOBENA TLOUŠŤKA PŘEDSTĚNY S OHLEDEM NA OSAZENÍ ZAŘ.PŘEDMĚTŮ
- VE VÝKRESECH JE VYZNAČENA HRANA BETONU (VIZ LEGENDA) A K NÍ VZTAŽENA VZDÁLENOST OBVODOVÉHO ZDIVA. ZDIVO VEN PŘESAHUJE VNĚ PŘES HRANU BETONU, ZDIVO DOVNITŘ JE ODSAZENO SMĚREM DO INTERIÉRU. VZDÁLENOST JE POPSÁNA V POZNÁMCE. ZDIVO JE KRESLENO BEZ OMÍTKY!!
- PŘI PROVÁDĚNÍ OMÍTEK NA ODLIŠNÝCH MATERIÁLECH MUSÍ BÝT NA SPOJ POUŽITA SÍŤOVINA S DOSTATEČNÝM PŘESAHEM, PRO ZAMEZENÍ VZNIKU TRHLIN
- KÓTOVÁNA TLOUŠŤKA ZATEPLENÍ FASÁDY JE BEZ ZOHLEDNĚNÍ TL.LEPIDLA (10mm) A TL.OMÍTKY (10mm)
- PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ A POUŽITÍ MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S PROVÁDĚCÍMI PODKLADY VÝROBCE
- U OKEN S PŘÍPRAVOU PRO ŽALUZIE, MUSÍ BÝT OKNO OSAZENO 170 MM OD LÍCE FASÁDY, V PŘÍPADĚ INSTALACE ROLETOVÉ SCHRÁNKY 180/180MM, BUDE OKNO OSAZENO 220MM OD LÍCE FASÁDY, U SCHRÁNKY 165/165MM BUDE DODRŽENA VZDÁLENOST OKENNÍHO RÁMU OD LÍCE FASÁDY 205MM

TABULKA PŘEKLADŮ

Patro	Číslo dveří	Pořadí	Překlad
E-02	2P.521	1	11,5 - 1250 mm
E-02	2P.522	1	11,5 - 1250 mm
E-02	2P.562	1	11,5 - 1250 mm
E-02	2P.563	1	11,5 - 1250 mm
E-02	2P.701	1	11,5 - 1250 mm

PROJEKT
BOTANICA - VIDOULE
BD - III. ETAPA

INVESTOR
Skanska Program Komfort s.r.o.
Kubánské nám. 11/1391
100 05 Praha 10-Vršovice

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
A.D.N.S. Production s.r.o.
Na Příkopě 12, Praha 1
tel. 242 426 300, fax 242 426 399

HIP
ing. arch. Tomáš Drašner

± 0,000 = 335,700 m n.m. v.s. BALT p.v.

STUPEŇ PROJEKTU
PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

ČÁST DOKUMENTACE
A - STAVEBNÍ OBJEKT BE
BYTOVÝ DŮM BE

ODDÍL DOKUMENTACE
1 - ARCHITEKTONICKÉ
A STAVEBNĚ TECH. ŘEŠENÍ

PODODDÍL DOKUMENTACE
-

ZPRACOVATEL ČÁSTI
A.D.N.S. Production s.r.o.
Na Příkopě 12, Praha 1
tel. 242 426 300, fax 242 426 399

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ing. arch. Peter Jurášek

VYPRACOVAL
ing. arch. Jakub Obůrka

VÝKRES
2.PODZEMNÍ PODLAŽÍ

ČÍSLO VÝKRESU
AA-02

MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM
1:50	14 x A4	20.7.2007

REVIZE	DATUM REVIZE

PARÉ